

## 附表1

工程量清单（路堑边坡等3处风险点治理工程）

项目名称：太行山高速公路邢邯段 K93+155~K93+370 路堑边坡等 3 处风险点治理工程





6. 1	承包人驻地建设	施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等，驻地的建设、管理与维护，工程交工时，将驻地移走、清除、恢复原貌等完成该项全部工作内容达到交工状态所含除甲供材料的采购、运输、保管、储存、场内运输；除污除锈、调直、切断、弯制，半成品装运，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正，配合检测、(半)成品保护等全部工作内容。		总额	1.00								
6. 2	临时便道	路基基底平整、填筑土方，50cm厚4m宽砂石材料的采购路面铺筑、维护及拆除等工作内容达到良好使用状态所需全部费用。	按照实际完成的长度，以米计。	m	330.00								
6. 3	临时占地	包括临时占地使用费、土地资源使用费、青苗补偿费用，场地清表、平整，水稳碎石和混凝土的采购、硬化和土地使用结束后的耕地恢复等完成上述工作内容达到交工状态所需全部费用。	按照实际恢复至县级土地主管部门认可的面积，以亩计。	亩	2.48								
<b>K93 边坡处置工程</b>													
1	边坡防护												
1. 1	钢筋HPB300	材料的采购、运输、钢筋卸车、堆放、保护、储存、场内运输；除污除锈、调直、切断、弯制，半成品装运，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正，配合检测、(半)成品保护等全部工作内容。	按图示要求实际完成重量，不超设计量，以吨计。	t	14.57								
1. 2	钢筋HRB400	材料的采购、运输、钢筋卸车、堆放、保护、储存、场内运输；除污除锈、调直、切断、弯制，半成品装运，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正，配合检测、(半)成品保护等全部工作内容。	按图示要求实际完成重量，不超设计量，以吨计。	t	122.46								
1. 3	C25现浇混凝土	包括C25混凝土浇筑基础底板等完成该项全部工作内容达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用。	按实际完成体积，不超过设计量，以m <sup>3</sup> 计。	m <sup>3</sup>	1208.40								
1. 4	C30	材料的采购、运输、模板安装、拆除和堆放、维护、场内倒运；混凝土浇筑、喷淋养生等完成工作内容除甲供材料费外的全部费用。	按图示要求实际完成体积，不超过设计量，以m <sup>3</sup> 计。	m <sup>3</sup>	265.50								
1. 5	锚杆	包括锚杆等完成该项全部工作内容达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用。	按实际确认的完成工程量，以延米计算，不超设计量计算。	m	6537.00								
1. 6	锚索	包括锚索等完成该项全部工作内容达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用。	按实际确认的完成工程量，以延米计算，不超设计量计算。	m	2138.00								
1. 7	钢绞线	包括钢绞线等完成该项全部工作内容达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用	按实际确认的完成工程量，以延米计算，不超设计量计算。	m	13622.00								
1. 8	波纹管	包括波纹管等完成该项全部工作内容达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用	按实际确认的完成工程量，以延米计算，不超设计量计算。	m	11088.00								
1. 9	Φ90PVC管	包括pvc管等完成该项全部工作内容达到交工状态所含除甲供材料费外的全部费用。	按实际确认的完成工程量，以延米计算，不超设计量计算。	m	132.00								
2	波形梁护栏												
2. 1	Gr-A-2C	包括测量放桩、调查地下构筑物、打桩、粗调、基础砼浇筑、水泥砂浆制填、沥青加封；防阻块、波形梁连接安装、立柱帽安装、精调、紧固；起、终端头安装、交安设施检测及报告等全部工作内容并完成交工验收。	按实际确认的完成工程量，以延米计算，不超设计量计算。	m	24.00								

